

# preLink® Systemkabel 1x Abschlussblock



## preLink® Kabelsegment

### Beschreibung

Systemkabel einseitig konfektioniert, Abschlussblock in Schutzkappe eingelegt.

### Vorteile

- Vorkonfektionierte Systemkabel
- Schnell, flexibel und zuverlässig in der Anwendung
- Einfach in der Handhabung
- Robust in der Ausführung
- Aufbau von preLink® Kabelstrecken in industrieller bzw. Rohbauumgebung
- Anschluss- und Verbindungskabel im Schalt- oder Verteilerschrank bzw. innerhalb von Steuerungen

### Achtung

- Die preLink®-Module sind im Lieferumfang nicht enthalten und müssen separat bestellt werden

### Technische Daten

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| • verwendete Steckverbindertypen | 1x konfektioniert, Abschlussblock in Schutzkappe eingelegt, 1 Seite offen |
| • Kabelabschluss                 | mit Kupferband  |

### Je nach Anwendungsfall

- verwendetes Kabel
- Mantelmaterial
- Verdrahtung
- Übertragungseigenschaften
- Übertragungsrate
- Schirmung
- Betriebstemperaturbereich

Bestellungen telefonisch oder über

[fiberwork.ch/de/shop.htm](http://fiberwork.ch/de/shop.htm)